

令和4年度 美波町由岐B&G海洋センター プール暖房器具等改修工事設計書

工 事 名 令和4年度 美波町由岐B&G海洋センター プール暖房器具等改修工事

工 事 場 所 徳島県海部郡美波町田井字小野52番地

工 期

設 計 金 額

工 事 費 総 括 表

名 称	数量	単位	金 額	内 訳			
				直接工事費	共 通 費		
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等
プール暖房器具等改修工事	1	式					
消 費 税							
合 計							

明細書

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	暖房設備工事						
	(H-1) 輻射式遠赤外線ヒーター	プール浴室用 最大放熱量:1,720kcal/h 取付金物共	24	台			
	デジタル式サーモスタット		12	個			
	外付温度センサー用センサーボックス		12	個			
	計						

明細書

名	称	適	用	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	電気設備工事												
	厚鋼電線管	G 70mm(露出)		21		m							
	厚鋼電線管	G 54mm(露出)		21		m							
	塩ビ電線管	VE 70mm(露出)		18		m							
	塩ビ電線管	VE 54mm(露出)		8		m							
	塩ビ電線管	VE 42mm(露出)		104		m							
	塩ビ電線管	VE 36mm(露出)		50		m							
	塩ビ電線管	VE 28mm(露出)		130		m							
	塩ビ電線管	VE 22mm(露出)		56		m							
	塩ビ電線管	VE 16mm(露出)		45		m							
	露出スイッチボックス	1ヶ用 1方出 (樹脂)		12		個							
	露出ボックス	丸型 22mm 2方出 (樹脂)		9		個							
	フルボックス	400x400x200 (SUS) WP		3		個							
	フルボックス	400x400x200 (樹脂) WP		1		個							
	フルボックス	300x300x200 (樹脂) WP		8		個							
	フルボックス	200x200x200 (樹脂) WP		8		個							
	フルボックス	200x200x100 (樹脂) WP		4		個							
	フルボックス	150x150x100 (樹脂) WP		8		個							
	ケーブル EM-CET	60mm ² (管内)		67		m							
	ケーブル EM-CE	2mm ² -3c(管内)		655		m							

明細書

名	称	適	用	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	照明設備工事												
	LED投光器	プ	ール用	20		台							
	足場費	ロー	リングター	1		式							
	計												

