

数量総括表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	摘要
舗装工事							
細野線	道路土工				式	1	
		掘削			m ³	147	
		土砂運搬			m ³	147	
	舗装打替え工				式	1	
		舗装版撤去	舗装版切断	アスファルト	m	21	
		構造物取壊し工	舗装版破碎	As舗装、t=40	m ²	1050	
		殻等運搬処理工	アスファルト殻	無筋構造物	m ³	63	T=40mm
					式	1	
		アスファルト舗装		不陸整正	m ²	1050	
				表層	m ²	1050	t=50 再生密粒度アスコン
		区画線工	路面標示	白	m	400	実線
	CBR試験				式	1	
	交通誘導警備員B				人	16	

舗装工事							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
道路土工							
	掘削		1050*0.14	m3	147.0	147.0	
	土砂運搬			m3	147.0	147.0	
舗装打替え工	舗装版切断		5.5+4.8+6.0+5.0	m	21.3	21.0	
	舗装版破碎		舗装展開図より	m2	1050.0	1050.0	
	アスファルト舗装		不陸整正	m ²	1050.0	1050.0	
			舗装展開図より	m ²	1050.0	1050.0	
	路盤	RM-40	舗装展開図より	m ²	1050.0	1050.0	
		RC-40	舗装展開図より	m ²	1050.0	1050.0	
	区画線工		実線（白）	m	400.0	400.0	
準備工	CBR試験			式	1.0	1.0	
交通誘導員B	2人		交通誘導員算定表より 2×8	人	16.0	16.0	