（第１回）質　問　回　答　書

工事名：令和 5-6 年度 高台整備工事(公園造成他)

番号	該当項目	質疑内容	回答
1	工事設計図書に関する質問	【町道弁才天４号線】 1.第１号単価表-仮設ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ撤去工の歩掛かり数量を提示してください。 2.第２号単価表-木杭引抜きの歩掛かり数量を提示ください。 3.第 52 号施工単価表-横矢板撤去の掛かり数量を提示ください。 4.第 339 号明細書-準備費除根の木くず（伐採木根、竹根）の処分費を提示ください。 【幼保連携型認定こども園】 1.第 191 号明細書-縞鋼板蓋 t=3.2×760×1000 錆止塗装の資材単価を提示ください。 【防災公園】 1.第 239 号明細書-自由勾配側溝 ・B400×H1100×L1000、B400×H1200×L1000 短尺品、B400×H1000×L938/962、B400×H1200×L1490 暗渠型の資材単価を提示ください。	1. 第１号単価表（100m 当り数量）は 土木一般世話役　0.15 人 普通作業員　2.55 人になります。 2.第２号単価表（1 本当り数量）は 普通作業員　0.03 人になります。 3.「土木工事標準積算基準書(令和４年度)(徳島県県土整備部)」第Ⅱ編第５章仮設工 ⑥仮設材設置撤去工によります。 4.木くず処分費は 20,000 円/t になります。 1.各資材単価は次の通りになります。 縞鋼板蓋 t=3.2×760×1000 錆止塗装は 27,500 円/枚になります。 1.各資材単価は次の通りになります。 自由勾配側溝 B400×H1100×L1000 短尺品は 37,500 円/個 B400×H1200×L1000 短尺品は 40,300 円/個 B400×H1000×L938/962 暗渠型は 99,000 円/個 B400×H1200×L1490 暗渠型は 107,000 円/個になります。

		2.第 240 号明細書-自由勾配側溝 ・B300×H500×L1919/1701、B300×H600×L1842/1778 暗渠型の資材単価を提示ください。	2.各資材単価は次の通りになります。 自由勾配側溝 B300×H500×L1919/1701 暗渠型は 59,800 円/個 B300×H600×L1842/1778 暗渠型は 63,800 円/個になります。
		3.第 241 号明細書-自由勾配側溝 ・B400×H600×L1349/1271、B400×H1000×L1458/1342 暗渠型の資材単価を提示ください。	3.各資材単価は次の通りになります。 自由勾配側溝 B400×H600×L1349/1271 暗渠型は 69,400 円/個 B400×H1000×L1458/1342 暗渠型は 99,000 円/個になります。
		4.第 242 号明細書-自由勾配側溝 ・B500×H1000×L1571/1429、B500×H1100×L1500 暗渠型の資材単価を提示ください。	4.各資材単価は次の通りになります。 自由勾配側溝 B500×H1000×L1571/1429 暗渠型は 106,000 円/個 B500×H1100×L1500 暗渠型は 112,000 円/個になります。
		5.第 243 号明細書-自由勾配側溝 ・B300×H500×L1218/1142、B300×H700×L1235/1125 暗渠型の資材単価を提示ください。	5.各資材単価は次の通りになります。 自由勾配側溝 B300×H500×L1218/1142 暗渠型は 59,800 円/個 B300×H700×L1235/1125 暗渠型は 68,100 円/個になります。
		6.第 245 号明細書-自由勾配側溝 ・B300×H600×L1656/1444 暗渠型の資材単価を提示ください。	6. 各資材単価は次の通りになります。 自由勾配側溝 B300×H600×L1656/1444 暗渠型の資材単価は 63,800 円/個になります。
		7.第 246 号明細書-自由勾配側溝 ・B300×H500×L1350/1050、B300×H600×L1203/1157 暗渠型の資材単価を提示ください。	7.各資材単価は次の通りになります。 自由勾配側溝 B300×H500×L1350/1050 暗渠型は 59,800 円/個 B300×H600×L1203/1157 暗渠型は 63,800 円/個になります。
		8.第 247 号明細書-自由勾配側溝 ・B400×H900×L1000 短尺品、B400×H600×L1057/983 暗渠型の資材単価を提示ください。	8.各資材単価は次の通りになります。 自由勾配側溝 B400×H900×L1000 短尺品は 28,800 円/個 B400×H600×L1057/983 暗渠型は 69,400 円/個になります。

		9.第 248 号明細書-自由勾配側溝 ・B500×H600×L1000 短尺品、B500×H600×L900/543 暗渠型の資材単価を提示ください。 10.第 292 号明細書-ﾏﾝﾎｰﾙ（5 号人孔）5 号組立ﾏﾝﾎｰﾙ H=4980 ・ｽﾗﾌﾞφ900　H=300、躯体φ2200　H＝2100、底版φ2580　H=250、可とう継手 5 号ﾏﾝﾎｰﾙ用 HPφ1100 貼付ﾀｲﾌﾟ、可とう継手 5 号ﾏﾝﾎｰﾙ用 HPφ1000 貼付ﾀｲﾌﾟ、可とう継手 5 号ﾏﾝﾎｰﾙ用 HPφ500 貼付ﾀｲﾌﾟの資材単価を提示ください。 ・削孔費流入管　ﾋｭｰﾑ管φ500、削孔費流入管ﾋｭｰﾑ管φ1100 の単価を提示ください。 11.第 293 号明細書-ﾏﾝﾎｰﾙ（2 号人孔）2 号組立ﾏﾝﾎｰﾙ H=2430 ・可とう継手 2 号ﾏﾝﾎｰﾙ用 HPφ600 貼付ﾀｲﾌﾟの資材単価を提示ください。 12.第 300 号明細書-蓋（16 号集水桝）縞鋼板蓋 t 6.0×550×1140（錆止め塗装） ・縞鋼板、丸鋼、平鋼の資材単価を提示ください。	9.各資材単価は次の通りになります。 自由勾配側溝 B500×H600×L1000 短尺品は 22,300 円/個 B500×H600×L900/543 暗渠型は 89,800 円/個になります。 10.各資材単価は次の通りになります。 ｽﾗﾌﾞφ900 H=300 は 787,000 円/個 躯体φ2200　H＝2100 は 1,900,000 円/個 底版φ2580　H=250 は 1,170,000 円/個 可とう継手 5 号ﾏﾝﾎｰﾙ用 HPφ1100 貼付ﾀｲﾌﾟは 278,000 円/個 可とう継手 5 号ﾏﾝﾎｰﾙ用 HPφ1000 貼付ﾀｲﾌﾟは 243,000 円/個 可とう継手 5 号ﾏﾝﾎｰﾙ用 HPφ500 貼付ﾀｲﾌﾟは 88,700 円/個 削孔費流入管　ﾋｭｰﾑ管φ500 は 70,800 円/箇所 削孔費流入管　ﾋｭｰﾑ管φ1100 は 234,000 円/箇所になります。 11.各資材単価は次の通りになります。 可とう継手 2 号ﾏﾝﾎｰﾙ用 HPφ600 貼付ﾀｲﾌﾟは 124,000 円/個になります。 12.各資材単価は次の通りになります。 縞鋼板蓋 t 6.0×550×1140（錆止め塗装）は 119,400 円/枚 丸鋼φ16×350（錆止め塗装）は 1,300 円/本 平鋼 6×50×550（錆止め塗装）は 1,500 円/本 平鋼 6×50×470（錆止め塗装）は 1,500 円/本になります。

		13.第 304 号明細書-側溝蓋（3 号縦排水溝）縞鋼板 t3.2×1260×1000 ・縞鋼板の資材単価を提示ください。 14.第 305 号明細書-側溝蓋（3 号縦排水溝）縞鋼板 t3.2×1260×1450 ・縞鋼板の資材単価を提示ください。 15.第 317 号明細書-側溝蓋（5 号・6 号縦排水溝）縞鋼板 t3.2×500×300 ・縞鋼板の資材単価を提示ください。 16.第 330 号明細書-函渠（1 号）（土砂部）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25　B-600×H700 ・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25　B600-H700 の資材単価を提示ください。 17.第 337 号明細書-ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填　波状管 300，600，700 に要する費用を提示ください。 18.第 389 号明細書-側溝蓋（4 号縦排水溝）縞鋼板 t3.2×500×400 ・縞鋼板の資材単価を提示ください。 【町道庄屋地 3 号線】 1．第 103 号施工単価表-横矢板設置の掛かり数量を提示ください。	13.各資材単価は次の通りになります。 縞綱板蓋 t=3.2×1260×1000 は 42,400 円/枚になります。 14.各資材単価は次の通りになります。 縞綱板蓋 t=3.2×1260×1450 は 60,600 円/枚になります。 15.各資材単価は次の通りになります。 縞綱板蓋 t=3.2×500×300 は 5,400 円/枚になります。 16.各資材単価は次の通りになります。 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ T-25　B600-H700 は 131,000 円/個になります。 17. ｴｱｰﾓﾙﾀﾙ充填　波状管 300，600，700 に要する各費用は次の通りになります。 材料費は 21,100 円/m3 施工費は 10,900 円/m3 機械器具損料は 8,380 円/m3 組立解体費は 353,000 円/回 運搬費は 512,000 円/回 事前配合試験は 145,000 円/回 品質管理試験は 55,600 円/日 になります。 18.各資材単価は次の通りになります。 縞綱板蓋 t=3.2×500×400 は 7,300 円/枚になります。 1.「土木工事標準積算基準書(令和 4 年度)(徳島県県土整備部)」第Ⅱ編第 5 章仮設工 ⑥仮設材設置撤去工によります。